

Поточний ремонт актового залу в СЗШ-21 за адресою м. Львів вул. Олександра Кониського, 8
ПР

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Актівий зал

Поточний ремонт актового залу в СЗШ-21 за адресою м. Львів вул. Олександра Кониського, 8

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	287,68 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,77243 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	168,895 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 лютого" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлога											
1	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4	<u>352,38</u> 352,38	- -	141	141	- -	<u>7,1520</u> -	<u>2,86</u> -
2	РН7-6-2	Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці до 0,5 м2	100місць	0,46	<u>36529,33</u> 11890,53	<u>24,84</u> 21,81	16803	5470	<u>11</u> 10	<u>217,0200</u> 0,3463	<u>99,83</u> 0,16
3	РН7-7-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	1,25	<u>6705,36</u> 3231,67	- -	8382	4040	- -	<u>59,7240</u> -	<u>74,66</u> -
4	РН7-11-1	Ремонт підлог із щитового паркету з виправленням настилу [решетування]	м2	6	<u>626,98</u> 221,39	- -	3762	1328	- -	<u>3,6240</u> -	<u>21,74</u> -
5	РН7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	0,12	<u>24883,93</u> 13987,17	- -	2986	1678	- -	<u>228,9600</u> -	<u>27,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,4	<u>3173,19</u> 902,55	<u>1,91</u> 1,68	1269	361	<u>1</u> 1	<u>16.6800</u> 0,0266	<u>6,67</u> 0,01
Разом прями витрати по розділу 1							33343	13018	<u>12</u> 11		<u>233,24</u> 0,17
Разом будівельні роботи, грн.							33343				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							20313				
всього заробітна плата, грн.							13029				
Загальновиробничі витрати, грн.							6945				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2651				
Всього будівельні роботи, грн.							40288				

Всього по розділу 1							40288				
Розділ 2. Стіни											
7	PH15-47-1	ЗАЛ Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,14	<u>7358,83</u> 6719,22	<u>639,61</u> 326,07	1030	941	<u>89</u> 46	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>17,7</u> 0,7
8	PH17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,08	<u>919,44</u> 919,44	- -	74	74	- -	<u>16,9920</u> -	<u>1,36</u> -
9	PH12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,53	<u>2507,45</u> 2507,45	- -	3836	3836	- -	<u>50,8920</u> -	<u>77,86</u> -
10	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,55	<u>19672,48</u> 16544,84	<u>389,31</u> 201,57	10820	9100	<u>214</u> 111	<u>283,7880</u> 3,1097	<u>156,08</u> 1,71
11	PH11-59-3	Безпіщане накриття стін (2 шари)	100м2	3,06	<u>4987,06</u> 3676,40	- -	15260	11250	- -	<u>60,1800</u> -	<u>184,15</u> -
12	PH12-37-9	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	1,53	<u>3455,52</u> 1519,79	<u>0,96</u> 0,84	5287	2325	<u>1</u> 1	<u>26,3760</u> 0,0133	<u>40,36</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	PH12-69-3	Олійне витягування фільонок стін шириною до 20 мм без підтушовування у середині приміщень	100м	0,5	<u>429,14</u> 410,69	- -	215	205	- -	<u>6,6240</u> -	<u>3,31</u> -
14	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,091	<u>7643,08</u> 7609,15	- -	696	692	- -	<u>133,7520</u> -	<u>12,17</u> -
15	PH17-10-5	Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,08	<u>27451,71</u> 10027,26	<u>57,32</u> 50,32	2196	802	<u>5</u> 4	<u>159,2640</u> 0,7992	<u>12,74</u> 0,06
16	& 1507-3001-1	Бра 2-х ламповий	шт	8	<u>887,46</u> -	- -	7100	-	- -	- -	- -
СЦЕНА											
17	PH12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,53	<u>2507,45</u> 2507,45	- -	1329	1329	- -	<u>50,8920</u> -	<u>26,97</u> -
18	PH12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,57	<u>1736,47</u> 1736,47	- -	990	990	- -	<u>35,2440</u> -	<u>20,09</u> -
19	PH11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,45	<u>19672,48</u> 16544,84	<u>389,31</u> 201,57	8853	7445	<u>175</u> 91	<u>283,7880</u> 3,1097	<u>127,7</u> 1,4
20	PH11-59-3	Безпіщане накриття стін (2 шари)	100м2	2,2	<u>4987,06</u> 3676,40	- -	10972	8088	- -	<u>60,1800</u> -	<u>132,4</u> -
21	PH12-37-9	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,53	<u>3455,52</u> 1519,79	<u>0,96</u> 0,84	1831	805	<u>1</u> -	<u>26,3760</u> 0,0133	<u>13,98</u> 0,01
22	PH12-37-1	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стін всередині приміщень	100м2	0,57	<u>3680,50</u> 1118,75	<u>0,96</u> 0,84	2098	638	<u>1</u> -	<u>19,4160</u> 0,0133	<u>11,07</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2								72587	48520	<u>486</u> 253	<u>837,94</u> 3,91
Разом будівельні роботи, грн.								72587			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.								23581			
всього заробітна плата, грн.								48773			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21943 74,72 7074 94530				
		----- Всього по розділу 2					94530				
		Розділ 3. Стелі									
		ЗАЛ									
23	RH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,65	<u>2205,33</u> 2205,33	- -	5844	5844	- -	<u>44,7600</u> -	<u>118,61</u> -
24	RH11-4-3	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,86	<u>23875,28</u> 20580,20	<u>395,04</u> 206,60	20533	17699	<u>340</u> 178	<u>348,8760</u> 3,1896	<u>300,03</u> 2,74
25	RH11-59-3 прм.	Безпіщане накриття стель (2 шари)	100м2	5,3	<u>4987,06</u> 3676,40	- -	26431	19485	- -	<u>60,1800</u> -	<u>318,95</u> -
26	RH12-37-2	<i>Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень</i>	100м2	2,65	<u>4073,76</u> 1260,50	<u>0,96</u> 0,84	10795	3340	<u>3</u> 2	<u>21,8760</u> 0,0133	<u>57,97</u> 0,04
		СЦЕНА									
27	RH12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,27	<u>2205,33</u> 2205,33	- -	595	595	- -	<u>44,7600</u> -	<u>12,09</u> -
28	RH11-4-3	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1	<u>23875,28</u> 20580,20	<u>395,04</u> 206,60	2388	2058	<u>40</u> 21	<u>348,8760</u> 3,1896	<u>34,89</u> 0,32
29	RH11-59-3 прм.	Безпіщане накриття стель (2 шари)	100м2	0,54	<u>4987,06</u> 3676,40	- -	2693	1985	- -	<u>60,1800</u> -	<u>32,5</u> -
30	RH12-37-2	<i>Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень</i>	100м2	0,27	<u>1548,50</u> 1260,50	<u>0,96</u> 0,84	418	340	- -	<u>21,8760</u> 0,0133	<u>5,91</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					69697	51346	<u>383</u> 201		<u>880,95</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					69697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17968 51547 23015 77,79 7364 92712				
		----- Всього по розділу 3					92712				
		Розділ 4. Двері									
31	РН6-17-2	Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	10 шт	0,3	<u>7429,24</u> 5591,83	- -	2229	1678	- -	<u>98,2920</u> -	<u>29,49</u> -
32	РН6-17-6	Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	10 шт	0,1	<u>17841,05</u> 14304,88	- -	1784	1430	- -	<u>251,4480</u> -	<u>25,14</u> -
33	РН6-19-2	Великий ремонт полотен внутрішніх дверей	шт	4	<u>1432,60</u> 1245,50	- -	5730	4982	- -	<u>20,3880</u> -	<u>81,55</u> -
34	РН6-31-2	Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою	1 м2	12	<u>272,43</u> 260,59	- -	3269	3127	- -	<u>4,0800</u> -	<u>48,96</u> -
35	РН12-41-6 за два рази	Поліпшене фарбування колером олійним дверних блоків, підготовлених під друге фарбування, по дереву	100м2	0,24	<u>3658,49</u> 3069,99	<u>0,96</u> 0,84	878	737	- -	<u>53,2800</u> 0,0133	<u>12,79</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13890	11954	- -		<u>197,93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13890 1936 11954 6046 23,36 2210 19936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						19936				
		Розділ 5. Додаткові затрати										
36	PH20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	1,53	<u>11208,91</u> 7693,83	- -	17150	11772	- -	<u>140,4240</u> -	<u>214,85</u> -	
37	PH20-5-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень	100м2	1,53	<u>7989,35</u> 5457,08	- -	12224	8349	- -	<u>99,6000</u> -	<u>152,39</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 5							29374	20121	- -		<u>367,24</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							29374					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							9253					
всього заробітна плата, грн.							20121					
Загальновиробничі витрати, грн.							10841					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,07					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4172					
Всього будівельні роботи, грн.							40215					

Всього по розділу 5							40215					
Разом прямі витрати по кошторису							218891	144959	<u>881</u> 465		<u>2517,3</u> 7,18	
Разом будівельні роботи, грн.							218891					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							73051					
всього заробітна плата, грн.							145424					
Загальновиробничі витрати, грн.							68789					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							247,95					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23471					
Всього будівельні роботи, грн.							287680					

Всього по кошторису							287680					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2772,43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						168895				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]