

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Актівий зал

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40	
2	Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці до 0,5 м2	місце	46	
3	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м2	125	
4	Ремонт підлог із щитового паркету з виправленням настилу [решетування]	м2	6	
5	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	12	
6	Улаштування плінтусів дерев'яних ЗАЛ	м	40	
7	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	14	
8	Демонтаж бра, плафонів	шт	8	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	153	
10	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	55	
11	Безпіщане накриття стін (2 шари)	м2	306	
12	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	153	
13	Олійне витягування фільонок стін шириною до 20 мм без підтушовування у середині приміщень	м	50	
14	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	9,1	
15	Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання СЦЕНА	шт	8	
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	53	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	57	
18	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	45	
19	Безпіщане накриття стін (2 шари)	м2	220	
20	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	53	
21	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стін всередині приміщень ЗАЛ	м2	57	

1	2	3	4	5
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	265	
23	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	86	
24	Безпіджане накриття стель (2 шари)	м2	530	
25	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	м2	265	
СЦЕНА				
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	27	
27	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10	
28	Безпіджане накриття стель (2 шари)	м2	54	
29	Клейове поліпшене фарбування нових поверхонь стель всередині приміщень	м2	27	
30	Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	шт	3	
31	Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен	шт	1	
32	Великий ремонт полотен внутрішніх дверей	шт	4	
33	Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою	м2	12	
34	Поліпшене фарбування колером олійним дверних блоків, підготовлених під друге фарбування, по дереву	м2	24	
35	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	153	
36	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень	м2	153	

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]